
PRZEDMIAR ROBÓT nr 2071

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych km 0+000 - 0+400
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewidencyjny 1322/1 w miejscowości Wilcza Wola

INWESTOR : Gmina Dzikowiec
ADRES INWESTORA : 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził :

Zatwierdził :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych km 0+000 - 0+400 - działka nr ewidencyjny 1322/1 w miejscowości Wilcza Wola	1.1	1.8

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych km 0+000 - 0+400 - działka nr ewidencyjny 1322/1 w miejscowości Wilcza Wola			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,40	km km	 0,40	
				RAZEM	0,40
1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 400,0*3,40	m ² m ²	 1 360,00	
				RAZEM	1 360,00
1.3	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 400,0*3,40	m ² m ²	 1 360,00	
				RAZEM	1 360,00
1.4	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 400,0*3,40	m ² m ²	 1 360,00	
				RAZEM	1 360,00
1.5	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 400,0*3,00	m ² m ²	 1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
1.6	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 400,0*3,00	m ² m ²	 1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
1.7	KNR 2-31 0201-01	Analogia - Wykonanie obustronnie poboczy z mieszanki piaszczysto-gliniastej lub lokalnej pospółki warstwą gr. 10 cm pasem szer. 0,2 m x dwie strony na dł. 400mb 400*0,20*2	m ² m ²	 160,00	
				RAZEM	160,00
1.8	KNR 2-31 0201-02	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5 400*0,20*2	m ² m ²	 160,00	
				RAZEM	160,00